


平成 29 年度



道路改良工事







(実施) 設計書

工事番号 道改 第 16 号

施工地 塚町 地内 市道日越104号線

工事期間 150 日間 (平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで)

道路建設 課

課長		補佐		係長		照査員		照査員		設計者	
----	---	----	---	----	---	-----	---	-----	---	-----	---

当初設計額	24,159,600	円	内 訳	委託費	
				支給品費	
変更設計額		円	内 訳	委託費	
				支給品費	
当初請負額		円	内 訳	委託費	
				支給品費	
変更請負額		円	内 訳	委託費	
				支給品費	
当初 設計概要	道路改良 L=65.3m W=12.5m 加ハ工 L=43m 排水構造物工 L=40m		変更 設計概要		
設 計 変 更 理 由 書					

工 事 費 総 括 表

No. _____

	費 目	実施設計	第 回変更	算 出 根 拠
設	※ 工 事 価 格	①A 22,370,000	⑦B	
	消費税及び地方消費税額	② 1,789,600	⑧	① 22,370,000 × 0.08 = ② 1,789,600 ⑦ × 0.08 = ⑧
	工 事 費	③(A) 24,159,600	⑨(B)	① 22,370,000 × 1.08 = ③ 24,159,600 ⑦ × 1.08 = ⑨
請 負 (契 約 額)	工 事 価 格	④C	⑩D	⑦ × $\frac{⑥}{③}$ = ⑩ (千円未満切捨)
	消費税及び地方消費税額	⑤	⑪	④ × 0.08 = ⑤ ⑩ × 0.08 = ⑪
	工 事 費	⑥(C)	⑫(D)	④ × 1.08 = ⑥ ⑩ × 1.08 = ⑫
	比較増減			
	備考			

** 本工事費 ** 内訳表 (抄)

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮表層 ②粗粒度As(20) t=5cm/ 0 省略	8		-	m ²	1,952		15,616		SCB410261 0 01=3, 02=1, 03=9, 04=5	施工 第0-0054号内訳表
上層路盤 M-40 t=15cm 0 省略	8			m ²	1,160		9,280		SCB410041 0 01=2, 02=6	施工 第0-0055号内訳表
下層路盤 ARC-40 t=20cm 0 省略	8			m ²	1,075		8,600		SCB410031 0 01=4, 02=8	施工 第0-0056号内訳表
多段斜め切削 W=300 0 省略	12			m	1,821		21,852		V0016 0	施工 第0-0057号内訳表
防護柵工				式			215,460		Y2000000179	
防護柵設置工(カートレール設置工) 土中建込, Gr-C3-2E 塗装品 21m未満 耐雪型 0 省略	10			m	18,520		185,200		SWB810520 0 01=1, 02=9, 03=5, 04=1, 05=1, 06=1, 07=1	施工 第0-0059号内訳表
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 0 省略	2			m	15,130		30,260		SWB810760 0 01=3, 02=1, 03=3, 05=4, 07=1	施工 第0-0060号内訳表
区画線工				式			1,848		Y2000000181	
区画線設置 溶剤型 ^イ ^o 式, 実線 加熱式15cm 施工規模200m未満, 未供用区間無 0 省略	11			m	168		1,848		SWB810210 0 01=2, 02=10, 03=8, 04=1, 05=1, 08=1	施工 第0-0061号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑工						Y2S00000017
0 省略			式		328,052	
地覆工 上流部 L=3.65m	1		箇所	65,690	65,690	V0007 0 施工 第0-0062号内訳表
地覆工 下流部 L=2.32m	1		箇所	41,810	41,810	V0008 0 施工 第0-0066号内訳表
張コンクリート工	1		箇所	6,242	6,242	V0009 0 施工 第0-0067号内訳表
0 省略			式		214,310	214,310 施工 第0-0070号内訳表
仮設工						Y2000000185
ポンプ設置・撤去	1		箇所	66,540	66,540	SWB252320 0 施工 第0-0075号内訳表
0 省略			目	8,392	193,016	SWB252310 0 01=1,02=1 施工 第0-0076号内訳表
ポンプ運転 0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	23		目	8,392	193,016	SWB252610 0 01=1 施工 第0-0077号内訳表
土のう工 仕拵・積立・撤去	12		袋	735	8,820	施工 第0-0077号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設ヤード工						V0014 0
0 省略	1		式	362,720	362,720	施工 第0-0078号内訳表
交通誘導警備員B 昼間勤務(交替要員無し)						SWB010212 0
0 省略	22.0		人	11,200	246,400	01=1 施工 第0-0084号内訳表
① 直接工事費						
運搬費					12,530,238	Z0002
仮設材等の運搬 往路 製品長12m以内 距離10kmまで (鋼矢板、H形鋼、0 省略)	32		t	2,070	66,240	SWB010020 0 01=2070, 02=4, 03=0, 04=2 施工 第0-0085号内訳表
仮設材等の運搬 復路 製品長12m以内 距離10kmまで (鋼矢板、H形鋼、0 省略)	32		t	2,070	66,240	SWB010020 0 01=2070, 02=4, 03=0, 04=2 施工 第0-0086号内訳表
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	32		t	3,000	96,000	SWB010030 0 01=4 施工 第0-0087号内訳表
0 省略						Z0007
借地料(m2入力)			式		10,660	SWB010230 0 01=65
0 省略	164		m2	65	10,660	施工 第0-0088号内訳表

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						20008
地盤の平板載荷試験 100kN以内（載荷板にかかる実荷重）			式		185,000	W0001
0 省略	1		箇所	185,000	185,000	572
② 共通仮設費（ 率分） A*B 対象額---A=12,531,286 率-----B=0.1191					1,492,000	
共通仮設費計					1,916,140	
純工事費					14,446,378	
③ 現場管理費 A*(B+G) 対象額---A=14,447,426 率-----B=0.3141					4,571,000	
工事原価				時期補正率G=0.0023	19,017,378	
① 工事原価計					19,017,378	
一般管理費等 A*(B*H) 対象額---A=19,018,426 率-----B=0.1760				前払補正率H=1.0000	3,345,622	
29-実施一般-0016-当初					3,345,622	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費 A*B 対象額---A=19,018,426 率-----B=0.0004					7,000	
④ 一般管理費等 計					3,352,622 ✓	
✕ 工事価格					22,370,000 ✓	
消費税相当額 A*B 対象額---A=22,370,000 率-----B=0.0800					1,789,600	
工事費					24,159,600	